

OPGAVE:

Udskiftning og omplacering af enkelte kantsten i VALHAL Grundejerforening.

BAGGRUND:

Vi skal inden for kort tid have udskiftet asfalten langs højre side af Odinsvej. Vi vil i den forbindelse sikre os at kantstenen ligger så optimalt om muligt.

OPGAVE 1:



Lige før indkørslen til Odinsvej 2-8, ønsker vi disse 2 sten taget op.

Den store sten genbruges delvist. Derudover genbruges en af de ødelagte sten fra opgave 2.

Vi ønsker at der sættes 2 "genbrugssten" og at de 2 sten skæres i samme størrelse.

Asfalten behøver ikke blive repareret, da der efterfølgende kommer fræser og der ilægges nyt gablag.

OPGAVE 2:



Lige efter indkørslen til Odinsvej 2-8, ønsker vi disse 3 sten taget op og udskiftet med 3 nye sten.

Den ene sten, skæres til og genbruges til opgave 1. Den midterste bruges til opgave 3 og den sidste bruges til opgave 5.

Asfalten behøver ikke blive repareret, da der efterfølgende kommer fræser og der ilægges nyt gablag.

OPGAVE 3:



Ved pumpestationen på Odinsvej, ved nr. 10, ønskes denne sten udskiftet med den hele sten (midterste) fra opgave 2.

Asfalten behøver ikke blive repareret, da der efterfølgende kommer fræser og der ilægges nyt gablag.

OPGAVE 4:



4. sidste sten på Odinsvej (hvid prik) ønskes rettet op og sat med bagstøtte.

Undgå at beskadige asfalten, da der IKKE kommer nyt gablag på dette stykke.

OPGAVE 5:



Dette hjørne ønskes rettet op.

Genbrug (skær til) stenen fra opgave 3 og den sidste sten fra opgave 2, samt den store sten herfra.

Asfalten behøver ikke blive repareret, da der efterfølgende kommer fræser og der ilægges nyt gablag i forbindelse med udskiftning af vejbrønd.

Opgaven bør kunne klares med indkøb af 3 nye sten, støbebeton og man-power.